

## Zeezijde - Ruwbouw Sanitair d.d. 01-04-2026

Project 12 woningen Zeezijde te Monster

---

Selecteer uw opties uit Zeezijde - Ruwbouw Sanitair d.d. 01-04-2026

---

### Ruwbouw

#### 53. Sanitair

<input type="checkbox"/>	53-001	<b>Standaard sanitair</b>	n.t.b.
Het leveren en aanbrengen van de standaard sanitair in de toilet- en badruimte conform de Technische Omschrijving en verkooptekening.			

#### 53. Sanitair

<input type="checkbox"/>	53-002	<b>Sanitair offerte Plieger</b>	n.t.b.
Het leveren en aanbrengen van sanitair in de toiletruimte(n) en badruimte conform offertenummer ..... van Plieger d.d. ....			

#### 53. Sanitair

<input type="checkbox"/>	53-010	<b>Toiletruimte begane grond: casco (bnrs. 01 t/m 09, 11 en 12)</b>	€ -975,00
* sanitair, inbouwreservoir wandcloset, tegelwerk, wandspuitwerk en dorpel vervallen * dekvloer, plafondspuitwerk en verwarmingslangen worden aangebracht * waterleidingen en de afvoeren worden boven de dekvloer en/of op de leidingschacht afgedopt			
N.B.: De gelimiteerde garantievoorwaarden zijn hiervoor van toepassing en u dient de 'melding minderwerk' van Woningborg te ondertekenen. De koper draagt zorg voor een waterdichte afwerking van deze ruimte.			

#### 53. Sanitair

<input type="checkbox"/>	53-012	<b>Toiletruimte begane grond: casco (bnr. 10)</b>	€ -1.025,00
* sanitair, inbouwreservoir wandcloset, tegelwerk, wandspuitwerk en dorpel vervallen * dekvloer, plafondspuitwerk en verwarmingslangen worden aangebracht * waterleidingen en de afvoeren worden boven de dekvloer en/of op de leidingschacht afgedopt			

N.B.:

De gelimiteerde garantievoorwaarden zijn hiervoor van toepassing en u dient de 'melding minderwerk' van Woningborg te ondertekenen.

De koper draagt zorg voor een waterdichte afwerking van deze ruimte.

---

**53. Sanitair**



**53-012**

**Toiletruimte 1e verdieping: casco (bnr. 10)**

**€ -1.025,00**

\* sanitair, inbouwreservoir wandcloset, tegelwerk, wandspuitwerk en dorpel vervallen

\* dekvloer, plafondspuitwerk en verwarmingsslangen worden aangebracht

\* waterleiding en de afvoer voor het toilet worden boven de dekvloer en/of op de leidingschacht afgedopt.

\* waterleiding en de afvoer voor de fontein, indien van toepassing, komen te vervallen

N.B.:

De gelimiteerde garantievoorwaarden zijn hiervoor van toepassing en u dient de 'melding minderwerk' van Woningborg te ondertekenen.

De koper draagt zorg voor een waterdichte afwerking van deze ruimte.

---

**53. Sanitair**



**53-020**

**Badruimte begane grond: casco (bnrs. 11 en 12)**

**€ -1.650,00**

\* sanitair, draingoot, tegelwerk, radiator, dekvloer en dorpel vervallen

\* wanden worden niet afgewerkt, sparingen/sleuven worden niet dichtgezet

\* plafondspuitwerk wordt aangebracht

\* elektra wordt op de standaard plaats aangebracht en afgemonteerd

\* aardingsnet wordt aangebracht in de vloer

\* leidingwerk wordt afgedopt op de schacht of in de hoek van de badruimte

\* de verwarmingsslangen worden aangebracht rekening houdend met de standaard indeling van de badkamer

N.B.:

De verwarmingsslangen in de badruimte maken deel uit van een open vloerverwarmingsgroep, die nodig is voor de goede werking van de warmtepomp en de regeling ervan.

De gelimiteerde garantievoorwaarden zijn hiervoor van toepassing en u dient de 'melding minderwerk' van Woningborg te ondertekenen.

De koper draagt zorg voor een waterdichte afwerking van deze ruimte.

---

**53. Sanitair**



**53-021**

**Badruimte 1e verdieping: casco (bnrs. 01 t/m 09)**

**€ -2.100,00**

\* sanitair, draingoot, tegelwerk, radiator, dekvloer en dorpel vervallen

\* wanden worden niet afgewerkt, sparingen/sleuven worden niet dichtgezet

\* plafondspuitwerk wordt aangebracht

\* elektra wordt op de standaard plaats aangebracht en afgemonteerd

\* aardingsnet wordt aangebracht in de vloer

- \* leidingwerk wordt afgedopt op de schacht of in de hoek van de badruimte
- \* de verwarmingsslangen worden aangebracht rekening houdend met de standaard indeling van de badkamer.

N.B.:

De verwarmingsslangen in de badruimte maken deel uit van een open vloerverwarmingsgroep, die nodig is voor de goede werking van de warmtepomp en de regeling ervan.

De gelimiteerde garantievoorwaarden zijn hiervoor van toepassing en u dient de 'melding minderwerk' van Woningborg te ondertekenen.  
De koper draagt zorg voor een waterdichte afwerking van deze ruimte.

---

### 53. Sanitair



53-022

#### **Badruimte 1e verdieping: casco (bnr. 10)**

€ -3.350,00

- \* sanitair, draingoot, tegelwerk, radiator, dekvloer en dorpel vervallen
- \* wanden worden niet afgewerkt, sparingen/sleuven worden niet dichtgezet
- \* plafondspuitwerk wordt aangebracht
- \* elektra wordt op de standaard plaats aangebracht en afgemonteerd
- \* aardingsnet wordt aangebracht in de vloer
- \* leidingwerk wordt afgedopt op de schacht of in de hoek van de badruimte
- \* de verwarmingsslangen worden aangebracht rekening houdend met de standaard indeling van de badkamer

N.B.:

De verwarmingsslangen in de badruimte maken deel uit van een open vloerverwarmingsgroep, die nodig is voor de goede werking van de warmtepomp en de regeling ervan.

De gelimiteerde garantievoorwaarden zijn hiervoor van toepassing en u dient de 'melding minderwerk' van Woningborg te ondertekenen.  
De koper draagt zorg voor een waterdichte afwerking van deze ruimte.

---